

Kosztorys 1

Obiekt	II ETAP - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo
Kod CPV	45233123-7 - Drogi podrzędne
Budowa	
Inwestor	Gmina Jeleniewo
Wykonawca	

II ETAP - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 - 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia - Czerwonka - Kaletnik

gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo - ETAP II

- szerokość pasa ruchu 3,00 m- na łuku 3,50 m

- szerokość jezdni podstawowa 6,00 m

- obciążenie 100 kN/oś

- kategoria ruchu KR 1

- Grupa nośności: G2 i G4

-pow. jezdni i zjazdów o naw. bitum - ok. 1895 m²

- pow. poboczy żwirowych - ok. 390 m²

rodzaj nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni

nawierzchnia jezdni szer.6,0m

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego [B/A] 0/8mm

6 cm warstwa wiążąca z B/A 0/16mm;

nawierzchnia poboczyszer. 0,75m

10 cm nawierzchnia z kruszywa naturalnego (pospółka)

nawierzchnie zjazdów gospodarczych i dróg bocznych -

nawierzchnia bitumiczna na szerokości jezdni o nawierzchni żwirowej tj. 1,25m

6 cm warstwa ścieralna z B/A 0/11mm;

II ETAP - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Nr ST: D-01.00.00		
1	Kalkulacja indywidualna	oznakowanie placu budowy , projekt tymczasowej org. ruchu na czas prowadzenia robót	kompl	1,0
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,250
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.905,0
		D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe Nr ST: D.01.02.04		
4	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - frezowanie gr 4cm (wcinki do istn naw.) 3*5*0,5	m2	7,5
		razem	m2	7,5
		IV D.05.00.00 Nawierzchnie Nr ST: D-05.00.00		
		D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego wraz z transportem Nr ST: D.05.03.05		
5	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm dr.główna 1746 zjazdy na dr. boczne gminne 159	m2	1.746,0
		razem	m2	159,0
		razem	m2	1.905,0
6	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm dr. główna 1736	m2	1.736,0
		razem	m2	1.736,0
7	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm dr. główna , zjazdy, skrzyżowania 1736	m2	1.736,0
		razem	m2	1.736,0
		V D.00.00 Roboty wykończeniowe Nr ST: D.06.00.00		
		D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy Nr ST: D-06.03.01		
8	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki ława zwykła 0,6*0,10 122*0,06	m3	7,3
		razem	m3	7,3
9	KNR 2-31 0606/04	Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej korytka sciekowe po wewnętrznej stronie łuku ze rzutem do rowu 47+75	m	122,0
		razem	m	122,0
10	KNR 2-31 0202/07	Uzupełnienie poboczy , rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu do 10cm dr. główna 400	m2	400,0
		razem	m2	400,0
11	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	1.200,0
12	Kalkulacja indywidualna	sporządzenie mapy powykonawczej - 3 egz	kompl.	1,0

II ETAP - Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo w msc. Leszczewo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Nr ST: D-01.00.00				
1	Kalkulacja indywidualna oznakowanie placu budowy , projekt tymczasowej org. ruchu na czas prowadzenia robót	kompl	1,0		
2	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,250		
3	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.905,0		
	D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe Nr ST: D.01.02.04				
4	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - frezowanie gr 4cm (wcinki do istn naw.)	m2	7,5		
	IV D.05.00.00 Nawierzchnie Nr ST: D-05.00.00				
	D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego wraz z tansportem Nr ST: D.05.03.05				
5	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.905,0		
6	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.736,0		
7	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm	m2	1.736,0		
	V D.00.00 Roboty wykończeniowe Nr ST: D.06.00.00				
	D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy Nr ST: D-06.03.01				
8	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	7,3		
9	KNR 2-31 0606/04 Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	122,0		
10	KNR 2-31 0202/07 Uzupełnienie poboczy , rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu do 10cm	m2	400,0		
11	KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	1.200,0		
12	Kalkulacja indywidualna sporządzenie mapy powykonawczej - 3 egz	kompl.	1,0		
	Razem				