

Przedmiar robót 1

Obiekt	Zjazd z drogi powiatowej na dr. wewnętrzną (dojazdową do gruntów rolnych)Żywa Woda – Prudziszek we wsi Żywa Woda, gmina Jeleniewo
Kod CPV	45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Budowa	wieś Żywa Woda
Inwestor	Gmina Jeleniewo
Wykonawca	
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz , ul.Łęcka 23, 16-400 Suwałki

Sporządził inż. Renata Stankiewicz

Suwałki marzec 2013r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zjazd z drogi powiatowej na dr. wewnętrzną (dojazdową do gruntów rolnych)Żywa Woda – Prudyszki we wsi Żywa Woda, gmina Jeleniewo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45111200-0		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja i mapa powykonawcza 0,01	km	0,01
			razem	km	0,01
		D-04.00.00	II. Podbudowy Kod CPV: 45233300-2		
2	KNR 2-31 1401/06	D-04.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie profilowanie profilowanie korony pod podbudowę 3	m2	3
			razem	m2	3
3	KNR 2-31 0114/05	D.04.04.00; D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm, mieszanka kruszywa naturalnego 0/63mm podbudowa na zjazdach 53	m2	53
			razem	m2	53
		D-05.00.00	III. Nawierzchnie KR1 Kod CPV: 45233123-7		
		D - 05.01.03	Nawierzchnia gr. 20cm z kruszywa naturalnego (żwirowa) z transportem materiału		
4	KNR 2-31 0202/07	D.05.01.03	Warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5mm zjazdy 53	m2	53
			razem	m2	53
		D.06.00.00	IV. Roboty wykończeniowe i uzupełniające Kod CPV: 45233100-1		
		D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi Kod CPV: 45233100-1		
5	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	2
6	KNR 2-31 0605/08		Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdem z drogi powiatowej	m	9
		D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
7	KNR 2-01 0512/04		Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawą cementową obrukowanie wlotów i wylotów przepustów 2*2	m2	4
			razem	m2	4