

TABELA HUMUSU

Projekt : BUDOWA DR. WEWNĘRZNEJ (DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH) ŻYWA WODA-PRUDZISZKI
WE WSI ŻYWA WODA GMINA JELENIEWO

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0,00	6,44	0,00			
26,90	1,52	0,00	26,90	106,97	0,00
56,00	1,34	0,00	29,10	41,60	0,00
114,07	1,31	0,00	58,07	76,91	0,00
177,97	1,68	0,00	63,90	95,37	0,00
217,15	1,54	0,00	39,18	62,94	0,00
268,48	1,83	0,00	51,33	86,31	0,00
320,49	2,15	0,00	52,01	103,53	0,00
368,20	2,03	0,00	47,71	99,90	0,00
387,53	1,44	0,00	19,33	33,58	0,00
469,07	1,52	0,00	81,54	120,48	0,00
514,97	1,29	0,00	45,90	64,37	0,00
591,44	1,32	0,00	76,47	99,91	0,00
654,33	1,48	0,00	62,89	88,01	0,00
707,71	1,49	0,00	53,38	79,27	0,00
761,00	1,68	0,00	53,29	84,49	0,00
811,76	1,59	0,00	50,76	82,99	0,00
843,73	2,40	0,00	31,97	63,83	0,00
882,81	2,45	0,00	39,08	94,73	0,00
927,88	1,99	0,00	45,07	99,92	0,00
949,19	1,50	0,00	21,31	37,14	0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 1622,26 PROJEKTOWANY[m3] = 0,00					