

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : BUDOWA DR. WEWNĘRZNEJ (DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH) ŻYWA WODA-PRUDZISZKI
WE WSI ŻYWA WODA GMINA JELENIEWO

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	2,91						0,00
26,90	0,02	4,45	26,90	0,25	98,96	0,25	98,71	98,71
56,00	1,27	0,22	29,10	18,70	68,01	18,70	49,31	148,01
114,07	3,78	0,00	58,07	146,48	6,44	6,44	-140,04	7,98
177,97	0,49	0,95	63,90	136,33	30,45	30,45	-105,88	-97,90
217,15	0,13	2,23	39,18	12,18	62,39	12,18	50,21	-47,69
268,48	1,57	0,69	51,33	43,58	74,88	43,58	31,30	-16,39
320,49	7,92	2,41	52,01	246,57	80,51	80,51	-166,06	-182,45
368,20	4,12	3,22	47,71	287,12	134,19	134,19	-152,93	-335,37
387,53	0,88	5,92	19,33	48,31	88,32	48,31	40,01	-295,36
469,07	3,80	0,57	81,54	190,90	264,57	190,90	73,67	-221,70
514,97	1,09	0,49	45,90	112,31	24,14	24,14	-88,17	-309,86
591,44	1,25	0,39	76,47	89,50	33,29	33,29	-56,20	-366,07
654,33	0,39	1,94	62,89	51,76	73,23	51,76	21,47	-344,59
707,71	2,44	0,00	53,38	75,61	51,88	51,88	-23,73	-368,32
761,00	3,75	0,00	53,29	164,82	0,00	0,00	-164,82	-533,14
811,76	14,94	0,00	50,76	474,27	0,00	0,00	-474,27	-1007,41
843,73	23,54	0,00	31,97	615,13	0,00	0,00	-615,13	-1622,54
882,81	6,24	0,00	39,08	581,93	0,00	0,00	-581,92	-2204,47
927,88	0,89	0,88	45,07	160,76	19,79	19,79	-140,97	-2345,44
949,19	0,34	0,75	21,31	13,11	17,32	13,11	4,21	-2341,22
RAZEM				3469,62	1128,40	759,50		

Nadmiar NASYP 2341,22m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP