

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły km 0+005,28 - 1+050 we wsi Czerwone Bagno, gmina Jeleniewo.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>I D.01.00.00 Roboty przygotowawcze</b> Nr ST: D.01.00.00				
	<b>D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b> Nr ST: D.01.01.01				
1	Kalkulacja indywidualna oznakowanie budowy, projekt organizacji ruchu	kpl.	1,0		
2	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, oraz sporządzenie mapy powykonawczej	km	1,045		
	<b>D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów z transportem</b> Nr ST: D.01.02.01				
3	KNR 2-01 0103/03 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	7,00		
4	KNR 2-01 0103/04 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	13,00		
5	KNR 2-01 0103/05 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm	szt	1,00		
6	KNR 2-01 0105/03 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	7,00		
7	KNR 2-01 0105/04 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	13,00		
8	KNR 2-01 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	1,00		
9	KNR 2-01 0110/01 Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	11,90		
10	KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odległość do 2km	mp	141,00		
11	KNR 2-01 0108/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych	ha	0,02		
12	KNR 2-01 0111/01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spalaniem na miejscu	m2	600,00		
	<b>D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu</b> Nr ST: D.01.02.02				
13	KNR 2-01 0206/04 usunięcie humusu - Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m3	2.196,8		
	<b>D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe z transportem i utylizacją</b> Nr ST: D.01.02.04				
14	Kalkulacja indywidualna przemieszczenie głazów narzutowych kolidujących z trasa poza granice robót- na całym odcinku budowy	elm.	1,000		
15	KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	9,0		
	<b>II D.02.00.00 Roboty ziemne</b> Nr ST: D-02.00.01				
	<b>D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem</b> Nr ST: D.02.01.01				
16	KNR 2-01 0228/05 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kW) w gruncie kategorii III	m3	896,4		
17	KNR 2-01 0229/05 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu (ponad 10m do 30m), grunt kategorii III	m3	896,4		
18	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii III	m3	655,6		
	<b>D.02.03.01 Wykonanie nasypów</b> Nr ST: D.02.03.01				
19	KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV	m3	2.550,9		
20	KNR 2-01 0237/05 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	2.550,9		
21	Kalkulacja indywidualna pozyskanie i transport gruntów sypkich II kategorii na uzupełnienie nasypów, wymianę gruntów wrażliwych i nasypy pod zjazdy	m3	1.821,9		
	<b>III D.04.00.00 Podbudowy</b> Nr ST: D.04.00.00				
	<b>D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. w-wy 15cm Rm=1,5MPa</b> Nr ST: D-04.05.01				
22	KNR AT-03 0201/02 Podbudowa - grunt stabilizowany cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji Rm=1,5MPa z gruntu rodzimengo doziarnionego lub z pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	7.557,8		
	<b>IV D.05.00.00 Nawierzchnie</b> Nr ST: D-05.00.00				
	<b>D. 05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA</b> Nr ST: D. 05.01.03				
23	KNR 2-31 0114/01 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	6.649,8		
	<b>V D.06.00.00 Roboty wykończeniowe</b> Nr ST: D.06.00.00				
	<b>D.06.02.01 Przepusty pod drogą : rura PE- SN8</b> Nr ST: D.06.02.01				
24	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III	m3	120,1		
25	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	23,7		
26	KNR 2-31 0605/08 Rury o średnicy 60cm przepustów rurowych	m	55,0		
27	KNR 2-31 0605/06 Rury o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	42,0		

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły km 0+005,28 - 1+050 we wsi Czerwone Bagno, gmina Jeleniewo.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28	KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	19,9		
29	Kalkulacja indywidualna zakup i transport kruszywa naturalnego na zasypki	m3	19,9		
30	KNR 2-01 0512/04 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	39,8		
31	KNR 2-01 0516/05 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7,2		
	<b>D.06.03.01 Pobocza</b> <b>Nr ST: D-06.03.01</b>				
32	KNR 2-31 0202/07 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm , rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu do 10cm	m2	2.089,4		
	<b>D.06.04.01 Rowy</b> <b>Nr ST: D.06.04.01</b>				
33	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	650,0		
	<b>VI D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b> <b>Nr ST: D-07.00.00</b>				
	<b>D.07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>				
34	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm- nowe	szt	12,0		
35	KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 nowe I generacji	szt	11,0		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				