

Przedmiar robót

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Cichej (327m) i Kasztanowej (60m)
w Chamsku

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,387
2	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw betonowych nawierzchni mechanicznie (60*5)	m2	300
3.	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulepszonych emulsją asfaltową (60*5)	m2	300
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
4.	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV (327*4,2)	m2	1373,40
5.	KNNR-6 0112-05	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (327*4,2)	m2	1373,40
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
6.	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi (327*4,0+60*5)	m2	1608,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
7.	D-06.01.10 010	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (327+60)*1*2	m2	774,00
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
8.	KNNR-6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred. 50mm	szt	9,00
		znaki drogowe prostokątne D 1	szt	6,00
		znaki drogowe trójkątne A 7	szt	3,00

Elvonnin 11.03.2015 ✓

KIERO **IK**
Wydziału Infrastruktury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
Inż. Marianna Budzińska