

URZĄD GMINY I MIASTA ŻUROMIN
09-300 Żuromin, ul. Plac Piłudskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Elementy rozliczeniowe	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,66		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
3		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30cm	mb	1 278,61		
4		ROZEBRANIE ŁAW Z BETONU	m3	31,96		
5		ROZEBRANIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm	m2	619,25		
6		ROZEBRANIE ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm	m2	22,59		
7		ROZEBRANIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50x50cm	m2	27,81		
8		ROZEBRANIE ZATOKI POSTOJOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO gr. do 8 cm	m2	247,93		
9		ROZEBRANIE JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO gr. do 10 cm	m2	11,80		
10		ROZEBRANIE JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO gr. do 8 cm	m2	5 448,03		
11		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ gr. do 20 cm	m2	22,59		
12		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ gr. do 15 cm	m2	647,06		
13		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ gr. do 5 cm	m2	5 448,03		
14		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z BETONU gr. do 5 cm	m2	11,80		
15		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KAMIENIA POLNEGO gr. do 20 cm	m2	1 000,31		
16		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (SŁUPKI) WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	szt	18		
17		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (TARCZE) WRAZ Z WYWOZEM ZŁOMU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	szt	19		

18		WYWIEZIE NIE GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	1 173,69		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5				
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	-			
26		WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	m3	166,20		
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45330000-9				
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-			
27		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	24,27		
28		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	33,44		
29		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	2,09		
30		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	2,30		
31		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	11,58		
32		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 LITA ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	7,50		
33		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	kpl	1		
34		STUZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt	1		
35		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	7,50		
	D.03.02.01a	REGULACJA PIONOWA STUZIENEK, ZASUW I KRATEK ŚCIEKOWYCH	-			
36		REGULACJA STUZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt	1		
37		REGULACJA STUZIENEK KANALIZACYJNYCH	szt	37		
38		REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	30		
39		REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH	szt	33		
		D.04.00.00 POBUDOWY CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-			
40		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE	m2	1 257,20		
	D.04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA	-			

41		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	1 034,50		
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-			
42		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	14 687,40		
43		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	4 963,70		
44		SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTW BITUMICZNYCH	m2	14 687,40		
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-			
45		WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 20 cm	m2	203,70		
46		WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 15 cm	m2	1 034,50		
	D.04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZKANEK ZWIĄZANYCH SPOIWEM	-			
47		WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z CBGM 0/16 Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m2	203,70		
	D.04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	-			
48		WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	4 964,10		
	D.05.03.05a	WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM	-			
49		WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ Z AC16W w ilości ok. 75 kg/m2	Mg	273,65		
50		WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ Z AC16W w ilości ok. 100 kg/m2	Mg	111,17		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-			
51	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIAŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	4 964,10		
52	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	4 923,10		
	D.05.03.11	FREZOWANIE	-			
53		WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA GŁĘB. 8 cm Z ODWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY DO 10KM	m2	75,36		
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-			

54		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM.-PIASK.	m2	871,50		
55		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE CEM.-PIASK.	m2	163,00		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5	-			
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-			
56		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	327,87		
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-			
57		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	34		
58		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	39		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-			
59		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	1 381,70		
60		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	237,10		
	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH	-			
61		WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z BETONU C12/15	m2	19,00		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	